

**RELACION DE MATERIAL POR COMUNIDAD
45 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA "RURAL"**

LOCALIDAD	ACCIONES	CEMENTO COLOR GRIS (BTO 50 KG) CPC 40	CALIDRA BULTO 25 KG	ARENA DE RIO	GRAVA TRITURAD A	CASTILLO PREFABRICADO 15X20-4 LADOS DE ALAMBRON TRAMO 6 ML	TABICON SOLIDO DE 10X14X28	BOVEDILLA H= 12/13 DE 0.63 X3.30 m	BOVEDILLA H= 12/13 DE 0.93 X3.30 m	VIGUETA T13 3.40 ML DE LARGO (11 CM DE BASE X 12CM DE ALTURA	VARILLA CORRUGA DA 3/8"	ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2"	CLAVO CON CABEZA DE 4"	MALLA ELECTROSOL DADA 6X6 - 10/10	SILLETAS 1 1/2"
CARMEN DE LOS VARGAS	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
MANZANARES	2	10 TON.	4.5 TON.	36 M3	20 M3	52	4860	34	4	30	40	50 KG	12 KG	8 KG	200 M2	120
SANTA ANA Y LOBOS	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
LA SOLEDAD DEL CHIVATO	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
LA ESCOBILLA	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
SAN IGNACIO	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
BERLIN	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
LA LEONA	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
LA PEÑITA	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
POZO BLANCO	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
SAN JUAN PRIMERO	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
LOS PIRULES	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
PUERTO BLANCO	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
SAN NICOLAS DEL CARMEN	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
SAN JOSE DEL CARMEN	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
LLANO VERDE	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
SAN JUAN DE LA CRUZ	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
EL LLANITO	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
DERRAMADERO SEGUNDO	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
RANCHO NUEVO	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
TOREADOR DE EN MEDIO	1	5 TON.	2.25 TON.	18 M3	10 M3	26	2430	17	2	15	20	25 KG	6 KG	4KG	100 M2	60
PASO DE VAQUEROS	8	40 TON.	18 TON.	144 M3	80 M3	208	19440	136	16	120	160	200 KG	48 KG	32 KG	800 M2	480
MISION DE CHICHIMECAS	15	75 TON.	33.75 TON.	270 M3	150 M3	390	36450	255	30	225	300	375 KG	90 KG	60 KG	1500 M2	900



LIC. JAIME MENDOZA LEDESMA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL